

标准厂房三期2号厂房消防整
改工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : 142958.93

(大写) : 壹拾肆万贰仟玖佰伍拾捌元玖角叁分

招 标 人 :  (单位盖章)

造价咨询人 :  (单位盖章)

法定代理人
或其授权人 :  (签字或盖章)

法定代理人
或其授权人 :  (签字或盖章)

编 制 人 : 

复 核 人 : 

编制时间 : _____

复核时间 : _____

编制说明

一、项目概况

- 1、工程名称：标准厂房三期 2 号厂房消防整改工程
- 2、工程地点：上饶市广信区

二、编制依据

1. 依据业主提供的清单
2. 江西省其他计价规定；
3. 材料价格：执行 2025 年 9 月份《上饶市广信区造价信息》进行调差，未有对应信息价按《上饶市造价信息》调整，还未有的按周边地区或最新市场价执行；
4. 税金：按工程所在地税金，赣建价〔2019〕1 号文规定 9%进行调整；
5. 计税模式：一般计税法；

三、其他说明的事项目

1. 抗震支架暂按 2 万计取，结算按实际计算；
2. 土方弃置暂按 1km 计取，结算按实际计算；
3. 室外连接管暂按土方开挖计取，结算按实际计算；
4. 其他具体详见工程量清单。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：标准厂房三期2号厂房消防整改工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程量清单计价合计	101417.34	
1.1	其中:定额人工费	25838.01	
1.2	其中:定额机械费	1584.33	
二	单价措施项目清单计价合计	1324.16	
2.1	其中:定额人工费	424.66	
2.2	其中:定额机械费		
三	总价措施项目清单计价合计	4054.19	
3.1	安全文明施工措施费	3187.99	
3.1.1	安全文明环保费	2232.25	
3.1.2	临时设施费	955.74	
3.2	其他总价措施费	866.20	
3.3	七项组织措施费-园林		
3.4	扬尘治理措施费		
四	其他项目清单计价合计	20000.00	--
五	规费	4359.29	--
5.1	安装工程规费	4011.15	
5.1.1	社会保险费	3201.75	--
5.1.2	住房公积金	809.40	--
5.1.3	工程排污费		--
5.2	建筑工程规费	55.88	
5.2.1	社会保险费	44.59	--
5.2.2	住房公积金	11.29	--
5.2.3	工程排污费		--
5.3	市政建筑工程规费	292.26	
5.3.1	社会保险费	233.20	--
5.3.2	住房公积金	59.06	--
5.3.3	工程排污费		--
六	税金	11803.95	--
八	工程总造价	142958.93	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：标准厂房三期2号厂房消防整改工程

标段：

第 2 页 共 2 页

招标控制价合计	142958.93	0.00
---------	-----------	------

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

主要材料及价差汇总表

工程名称：标准厂房三期2号厂房消防整改工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	定额编号	名称	单位	数量	定额价	市场价	价格差	合价
1	00010104	综合工日	工日	303.971	85.00	100.00	15.00	4559.56
2	01090121	圆钢 $\Phi 10\sim 14$	kg	0.567	3.40	3.39	-0.01	-0.01
3	01130116	扁钢 60以内	kg	15.157	3.14	3.27	0.13	1.97
4	01290223@ 1	热轧厚钢板 $\delta 12\sim 20$	kg	35.687	2.75	3.28	0.53	18.91
5	04010131@ 1	水泥 32.5	kg	82.564	0.26	0.27	0.01	0.83
6	04010157	水泥 P.O 42.5	kg	0.880	0.30	0.31	0.01	0.01
7	13050153	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.074	20.92	8.87	-12.05	-0.89
8	14030126	汽油 70#~90#	kg	0.018	6.46	8.33	1.87	0.03
9	14050121	溶剂汽油	kg	5.386	6.46	5.14	-1.32	-7.11
10	17010166	焊接钢管(综合)	kg	1.053	3.33	3.47	0.14	0.15
11	19000321	蝶阀 DN15	个	0.247	26.96	14.65	-12.31	-3.04
12	24110107	压力表 0~1.6MPa (带弯带阀)	套	1.275	64.29	31.04	-33.25	-42.38
13	28030633	铜芯塑料绝缘电线 BV-1.0mm ²	m	35.121	0.66	0.72	0.06	2.11
14	34110103	电	kW·h	2.256	0.87	0.71	-0.16	-0.36
15	34110103@ 1	电	kW·h	8.621	0.87	0.71	-0.16	-1.38
16	34110117	水	m ³	1.916	3.27	3.52	0.25	0.48
17	34110117@ 1	水	m ³	56.274	3.27	3.52	0.25	14.07
18	36010139	铸铁井盖、井座 $\Phi 700$ 重型	套	2.000	275.67	368.07	92.40	184.80
19	BC1508@1	中砂	m ³	0.204	63.08	242.69	179.61	36.69
20	80210555	预拌混凝土 C15	m ³	0.988	264.00	378.60	114.60	113.22
21	80210559	预拌混凝土 C25	m ³	2.970	296.69	407.73	111.04	329.79
22	CY	柴油	kg	6.976	5.53	7.18	1.65	11.51
23	DIAN	电	kW·h	53.621	0.87	0.71	-0.16	-8.58
24	DIAN@1	电	kW·h	108.130	0.87	0.71	-0.16	-17.30
25	RG	人工	工日	2.095	85.00	100.00	15.00	31.43
		合 计						5224.51

造价员盖执业章：

预算员签字：

编制日期：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标准厂房三期2号厂房消防整改工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					101417.34	
1	030901002001	消火栓钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求	m	446	93.02	41486.92	
2	030901002002	消火栓钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求	m	191.3	67.63	12937.62	
3	031201001001	管道刷油	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m ²	179.088	15.13	2709.6	
4	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 含支架刷油(红丹防锈漆两道、调和漆两道)	kg	321.186	18.37	5900.19	
5	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内单栓消火栓箱 2. 规格:700*160*1800 3. 附件:配置SN65消火栓1个, 25mSN65消防水带1条, 1个直流水枪Φ19mm, 手提式干粉灭火器MFZ/ABC1两具, 自救式消防卷盘1套, 长度25m。	套	23	917.95	21112.85	
6	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 名称:消火栓灭火系统调试	点	23	192.07	4417.61	
本页小计							88564.79	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

