骏翱厂房泵房增设电缆线
项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：142869.43

（大写）：壹拾肆万贰仟捌佰陆拾玖元肆角叁分

招 标 人： （单位盖章）

造价咨询人： （单位资质专用章）

法定代理人
或其授权人： （签字或盖章）

法定代理人
或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （造价人员签字盖专用章）

复 核 人： （造价工程师签字盖专用章）

编制时间：

复核时间：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：骏翱厂房泵房增设电缆线项目　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单计价合计	122221.62	
1.1	其中：定额人工费	11534.79	
1.2	其中：定额机械费	2446.04	
二	单价措施项目清单计价合计	4315.28	
2.1	其中：定额人工费	1020	
2.2	其中：定额机械费	2491.14	
三	总价措施项目清单计价合计	1880.83	
3.1	安全文明施工措施费	1328.71	
3.1.1	安全文明环保费	930.16	
3.1.2	临时设施费	398.55	
3.2	其他总价措施费	552.12	
3.3	七项组织措施费-园林		
3.4	扬尘治理措施费		
四	其他项目清单计价合计		—
五	规费	2655.14	—
5.1	安装工程规费	1134.63	
5.1.1	社会保险费	896.51	—
5.1.2	住房公积金	226.64	—
5.1.3	工程排污费	11.48	—
5.2	建筑工程规费	582.85	
5.2.1	社会保险费	460.31	—
5.2.2	住房公积金	116.57	—
5.2.3	工程排污费	5.97	—
5.3	装饰工程规费	27.24	
5.3.1	社会保险费	21.52	—
5.3.2	住房公积金	5.46	—
5.3.3	工程排污费	0.26	—
5.4	市政建筑工程规费	605.36	
5.4.1	社会保险费	478.08	—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：骏翱厂房泵房增设电缆线项目　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
5.4.2	住房公积金	121.07	—
5.4.3	工程排污费	6.21	—
5.5	市政安装工程规费	305.06	
5.5.1	社会保险费	241.09	—
5.5.2	住房公积金	61.01	—
5.5.3	工程排污费	2.96	—
六	税金	11796.56	—
八	工程总造价	142869.43	
招标控制价合计		142869.43	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

主要材料及价差汇总表

工程名称：骏翱厂房泵房增设电缆线项目　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	定额编号	名称	单位	数量	定额价	市场价	价格差	合价
1	00010104	综合工日	工日	144.962	85	100	15	2174.43
2	00010105	装饰综合工日	工日	2.424	96	117	21	50.91
3	04010155	水泥 P.O 42.5	t	0.176	304.3	301.55	-2.75	-0.48
4	04030147@1	山砂	m3	3.147	63.08	118.44	55.36	174.24
5	04050173	碎石(综合)	m3	5.23	92.2	111.64	19.44	101.66
6	04070121	石屑	m3	1.727	67.93	74.75	6.82	11.78
7	36010139	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	3	275.67	368.07	92.4	277.2
8	80210553	预拌混凝土 C20	m3	1.482	251	391.22	140.22	207.81
9	80210559	预拌混凝土 C25	m3	4.455	296.69	417.44	120.75	537.94
10	80210575@1	预拌混凝土路面(抗折45#)c30	m3	2.601	273.86	428.11	154.25	401.2
11	CY@1	柴油	kg	27.523	5.53	7.33	1.8	49.54
12	RG	人工	工日	8.724	85	100	15	130.87
		合 计						4117.1

造价员盖执业章：

预 算 员 签 字：

编制日期：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：骏翱厂房泵房增设电缆线项目　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					122221.62	
1	030404017001	配电箱	1.名称:AP1 2.型号:双电源动力柜 3.规格:XL-21 800*400*1700	台	1	7268.85	7268.85	
2	030404017002	配电箱	1.名称:AP2 2.型号:双电源动力柜 3.规格:JXF 600*200*1000	台	1	3189.03	3189.03	
3	030411003001	桥架	1.名称:电缆桥架 2.规	m	30	65.61	1968.3	
4	030411003002	桥架	1.名称:电缆桥架 2.规	m	15	34.69	520.35	
5	040504002001	混凝土井	1.800*800电缆井	座	3	1721.69	5165.07	
6	030408001001	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.型号:YJV-4*95+25	m	65	317.06	20608.9	
7	030408001002	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.型号:YJV-4*50+16	m	320	167.01	53443.2	
8	030408001003	电力电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.型号:YJV-4*16+6	m	50	63.59	3179.5	
9	040804001001	配管	1.波纹管	m	100	70.91	7091	
10	040804001002	配管	1.名称:PE管 2.规格:DN100	m	30	54.79	1643.7	
11	040804001003	配管	1.名称:PE管 2.规格:DN65	m	20	25.65	513	
12	030412001001	普通灯具	1.名称:日光灯 50*800	套	5	101.69	508.45	
13	030411001001	配管	1.名称:KBG管 2.规格:25*1.2	m	60	17.27	1036.2	
本页小计							106135.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：骏翱厂房泵房增设电缆线项目　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	030411006001	接线盒	1.名称:86型盒子	个	5	9.21	46.05	
15	030411004001	配线	1.名称:BV-2.5	m	200	3.13	626	
16	040801029001	照明开关	1.名称:单控开关	个	25	15.28	382	
17	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.规格:95	个	2	197.27	394.54	
18	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.规格:50	个	6	136.36	818.16	
19	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.规格:16	个	2	75.21	150.42	
20	030414002001	送配电装置系统	输配电装置系统调试 ≤1kV 交流供电	系统	11	273.06	3003.66	
21	040101002001	挖沟槽土方	人机配合挖土	m3	131.652	7.06	929.46	
22	040103001002	回填方	机械填土夯实槽、坑	m3	104.599	21.4	2238.42	
23	040103002001	余方弃置	自卸汽车运土运距≤1km 自卸汽车(载重6t以内) 实际运距(km):5	m3	27.053	11.61	314.09	
24	01B001	道路破碎	1.名称:沥青、水泥路面破碎（含面层、结构层） 挖掘机挖碴 弃置运距：5km	m3	5.685	69.23	393.57	
25	011102001001	石材楼地面	1.块料面层 石材楼地面(每块面积) 0.36m2以内	m2	12	194.48	2333.76	
26	040203007001	水泥混凝土	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度(cm) 15	m2	17	80.88	1374.96	
本页小计							13005.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：骏翱厂房泵房增设电缆线项目　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	040203006002	恢复沥青砼路面基层、面层	1、沥青混凝土路面 10cm厚 2、15cm 4.5%水稳层 3、15cm 级配碎石 4、路床碾压	m2	16.5	152.85	2522.03	
28	040501018001	砌筑渠道	1.管道(渠)垫层 砂	10m3	2.486	224.84	558.95	
		分部分项合计					122221.62	
		措施项目					4315.28	
29	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式挖掘机进出场费1m3以内	台·次	1	4315.28	4315.28	
		单价措施合计					4315.28	
本页小计							7396.26	
合　计							126536.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：骏翱厂房泵房增设电缆线项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1	安全文明施工措施费			1328.71			
2	1.1	安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)			930.16			
3	1.2	临时设施费			398.55			
4	2	其他总价措施费			552.12			
5	3	扬尘治理措施费						
合　计					1880.83			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：骏翱厂房泵房增设电缆线项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				2655.14
1.1	社会保险费	定额人工费+定额机械费			2097.51
1.2	住房公积金	定额人工费+定额机械费			530.75
1.3	工程排污费	定额人工费+定额机械费			26.88
2	税金	分部分项+措施项目+其他项目+规费	131072.87	9	11796.56

表—13